PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50



(B) POSADZKI PIWNIC
- terakota/podłoga kamienna
- wylewka betonowa gr.5cm
- styropian EPS 200-036gr.15cm
- hydroizolacja - 2 x folia PE
- wylewka betonowa gr.10cm
- podsypka stab. gr.34cm

(C) STROP PIWNICY
- podłoga drew./kamienna gr.2,5cm
- wylewka betonowa 3cm
- płyta żelbetowa 10cm
- styropian 2cm
- strop kleina 12cm
- tynk

(D) STROP PARTERU I PIĘTRA
- podłoga drewniana / panele
- membrana paroprzepuszczalna
- legary drewniane 5x6cm
- belki stropowe 20x28cm
- wełna mineralna gr.20cm
- paroizolacja
- profil aluminiowy CD60x2
- płyta GKF 2x1.25

(E) PODEST KL.SCH. OD UL.BRZESKIEJ
- podłoga drewniana2,5cm
- legary drewniane 14x28cm
- belka stalowa dwuteownik ~ 140
- podbitka drewniana 2,5cm

(F) PODEST KL.SCH.
- podłoga z płytek ceramicznych
- zaprawa cementowa
- strop kleina
- tynk

(G) DACH NIEOCIEPLONY
- blacha stalowa płaska powlekana
- deski gr.2,2cm
- krokwie 15x13cm

(H) DACH OCIEPLONY
- blacha stalowa płaska powlekana
- deski gr.2,2cm
- wiatroizolacja
- krokwie 15x13cm
- wełna mineralna gr.20cm
- paroizolacja
- profil aluminiowy CD60x2
- płyta gips.-kart.GKF2x1.25

PRACOWNIA PROJEKTOWA Dorota Jakubaszek
ul.Żeromskiego 28E, 21-500 Biała Podlaska
tel.694 283 800, email: djakubaszek5@wp.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

Adres	ul.Prosta 15, 21-500 Biała Podlaska Nr ewid. działki 1627/1		
Inwestor	"OLBENZ" Spółka z o.o. ul.Księcia Witolda 15, 21-500 Biała Podlaska		
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ C-C		
Projektant branży architekt. i konstrukcyjnej	mgr inż. arch. Antonina Pomaska upr. nr 429/63 w specj. arch. i konstr.		branża arch.-konstr
As. Projektanta branży architekt.	inż. Dorota Jakubaszek upr. nr 616/LB/2002 w specj. architektonicznej		skala 1 : 50
Sprawdzający branży architekt.	mgr inż.arch.Przemysław Antonowicz upr. nr 801/BP/94 w specj. architektonicznej		listopad 2017r.
Sprawdzający branży konstr.	inż. Włodzimierz Chwiejczak upr. nr 741/BP/94 w specj. arch. i konstr.		Rys. Nr 12